

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)

Jalan Sultan,
46200 Petaling Jaya,
Selangor.
U/p : En. Afzani

INBOIS NO. INV-IE005/21

No. Pesanan Tuan : 034205-00

Tarikh : 22.03.2021

BIL	BUTIRAN KERJA	KTT	UNIT	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
1	[SIKA] SikaTop Seal 107 Waterproofing System Cement Based KERJA PERMULAAN Dimulakan dengan pemeriksaan tapak untuk mengenalpasti kedudukan lubang dan rekahan. Buang segala kotoran dan membersihkannya dengan alat waterjet sebanyak 2 kali untuk memastikan ianya betul-betul bersih. Bahagian dan permukaan yang dibersihkan mestilah kering 100% sebelum kerja-kerja membaiki dijalankan.	lot	1	4,000.00	4,000.00
2	KAEDAH MEMASANG BAHAN KALIS AIR. Sapu bahan primer setebal 2 lapis dan biarkan 24 jam. Sapu bahan kalis air jenis cementitious setebal 1 lapis dan biarkan 24 jam. Lepa bahan kalis air jenis cementitious setebal 4mm dan biar selama 24 jam sehingga kering 100% Buat lapisan kemasan/coating.				
JUMLAH KESELURUHAN					4,000.00

Ringgit Malaysia : Empat Ribu Sahaja.

IDATY ENTERPRISE
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
Cawangan Bandar Tasik Permaisuri
No. Akaun : 14256010028736

Saya memporakui bahawa barang
barang/perkhidmatan yang dipesan
telah dilaksanakan dengan memuaskan
dan sempurna.

Tandatangan:

Nama: **Muhammad Afzani Ahmad**
Jawatan: **Penolong Jurutera
Aset & Teknikal
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)**

Tarikh: **24/3/2021**

Idaty Enterprise

Mohd Azwan Bin Md Shafie
Project Manager

**LAPORAN BERGAMBAR BAGI KERJA-KERJA BAIKI SLAB BOCOR DI
BLOK INOVASI, MPC**



SEBELUM



SEMASA



SELEPAS

Mohd. Wafi Hj. Arip
Penolong Pengurus E41
Unit Aset & Teknikal