

	SEBUT HARGA BEKALAN / PERKHIDMATAN	
	SEBUT HARGA	NO: MPC NRO 6/2020
	Pelawaan Sebut Harga dikeluarkan oleh: PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC), WILAYAH UTARA.	
	Tarikh: 11 November 2020	
Dokumen ini hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditaksirkan sebagai sebahagian daripada Perjanjian Sebut Harga		


1. Sila beri sebut harga untuk bekalan/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan:
- 1.1. Syarat-syarat Penyerahan/Penyempurnaan: Seperti di jelaskan dalam dokumen sebut harga.
 - 1.2. Tarikh penyerahan/penyempurnaan dikehendaki:
 - 1.3. Arahan pengiriman: Pejabat MPC Wilayah Utara.
 - 1.4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda nombor sebut harga **No. MPC NRO 6/2020.**
 - 1.5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat pada jam 12.00 tengah hari pada **20 November 2020**
 - 1.6. Tempoh sah laku sebut harga hendaklah 90 hari selepas tarikh tutup

Tandatangan : 
 Nama Pegawai : Dr. Mazrina Mohamed Ibramsah
 Tarikh: 11 November 2020
 Jawatan : Pengarah Wilayah

Bil.	Perihal bekalan/perkhidmatan dan syarat/syarat khas	Tempoh	Kadar Sebulan (RM)	Harga (RM)
1.	Sila Rujuk Jadual Kadar Harga di Lampiran 1			284,850.00
	6% SST (sekiranya berkaitan)			-
JUMLAH				284,850.00

- 1.7. Tempoh Kontrak untuk tawaran ini adalah12..... minggu
- 1.8. Harga yang ditawarkan adalah bersih termasuk 6% SST; dan
- 1.9. Tarikh penyerahan/penyempurnaan ialah20/11/2020.....

Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan bekalan/perkhidmatan di atas dengan harga dan syarat-syarat yang dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat-syarat di atas dan di belakang ini

Tandatangan : 
 Penyebut Harga : MOHAMAD SHUKRI BIN HJ. IBRAHIM
 Nama dan No.K/P : 680401 - 03 - 5305
 Alamat Syarikat :

SRF VENTURE ENTERPRISE

NO.92, TINGKAT BAWAH,
 LORONG MERBAU JAYA 1,
 13800 BUTTERWORTH

Tarikh : 17/11/2020.....

MUSTAHAK- LIHAT SYARAT-SYARAT ANDI BELAKANG 3

EMAIL: srfventure@yahoo.com

JADUAL KADAR HARGA

KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN BERKONSEPKAN LANSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELAKKAN BANJIR KILAT DI PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) WILAYAH UTARA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG

BIL	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA AWALAN				
a	Menyediakan syarat-syarat tawaran termasuk insuran 'contractor's all risk' dan workmen compensation's dan lain-lain keperluan khas yang berkaitan.	LS			1,000.00
b	Menyediakan laporan kemajuan kerja bergambar sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan.	LS			500.00
c	Menyediakan program kerja menggunakan critical path method (CPM)	LS			500.00
d	Menyediakan peralatan keselamatan dikawasan tapak kerja/binaan sepanjang kerja-kerja dijalankan seperti kon keselamatan atau papan tanda amaran dan lain-lain.	LS			1,000.00
e	Bayaran yuran perunding	LS			10,000.00
f	Menjalankan kerja-kerja pembersihan tapak bina	LS			1,500.00
	JUMLAH				14,500.00

BIL	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA PEMASANGAN KABEL				
a	Membekal dan memasang kabel jenis 'amour cable 8 core' berukuran 16mm diameter termasuk semua kelengkapan aksesori (Rujuk Lukisan No : AAC/2020-01/C&S/M&E-01)	M	300	175.00	52,500.00
b	Membekal dan memasang 'control panel board' termasuk semua kelengkapan aksesori (Rujuk Lukisan No : AAC/2020-01/C&S/M&E-01)	Set	1	10,000.00	10,000.00
c	Membekal dan memasang 'income switch board' termasuk semua kelengkapan aksesori	Set	1	4,000.00	4,000.00
d	Membekal dan memasang 'submersible drainage pump' kapasiti 20m3/jam, '1 electrical duty' dan '1 electricity standby' pam jenis 3 fasa termasuk 'control panel' dan semua kelengkapan aksesori (Rujuk Lukisan No : AAC/2020-01/C&S/M&E-01)	Lot	1	50,000.00	50,000.00
e	Membekal dan memasang 2 sesalur paip 150mm dia. GI paip (kelas B) daripada pam ke longkang sediada	M	180	160.00	28,800.00
	KERJA-KERJA LONGKANG				
a	Menjalankan kerja-kerja meroboh dan membuang longkang sedia ada di tapak bina	LS			2,000.00
b	Menjalankan kerja-kerja pengorekan, membekal dan memasang 900mm x 900mm 'U-Drain' termasuk tapak	M	123	315.00	38,745.00
c	Menjalankan kerja-kerja pengorekan, membekal dan memasang 1800mm (P) x 900mm (L) x 1000mm (T) 'outlet bank/strainer, concrete wingwall dan grating'	No	1	3,500.00	3,500.00
	JUMLAH				184,545.00

BIL	KETERANGAN	UNIT	KUNATITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA PEMBINAAN RUMAH PAM/KOLAM				
a	Membina 1 (satu) unit rumah pam bersaiz 6.00m x 3.00mm (Rujuk Lukisan No : ACC/2020/01/C&S/E-02)	LS			39,000.00
b	Membekal dan memasang pagar 'chain link' berketinggian 2.40m	M	132	130.00	17,160.00
	KOLAM TAKUNGAN				
a	Membina kolam takungan air berkedalaman 1.50m termasuk kerja penggalian, membekal dan memasang batu 6" x 9", konkrit gred 20 dan BRC A6 (Rujuk Lukisan No : ACC/2020/01/C&S/M&E-01)	LS			24,645.00
	Nota : Pihak Kontraktor perlu bertanggungjawab selepas menggunakan laluan sediada dan perlu mengemukakan laopran bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja telah disiapkan dan segala kerosakan yang berlaku adalah perlu ditanggung sepenuhnya oleh pihak kontraktor tanpa apa-apa kos dan pihak M.P.C berhak membuat pemotongan atau menahan wang jaminan pelaksanaan sebanyak 5% daripada nilai kontrak				
	JUMLAH				270,350.00
	JUMLAH KESELURUHAN				284,850.00

(Ringgit Malaysia : ..DUA..BATU..LAPAN..PULUH..EMPAT..RIBU..LAPAN..RATUS..LIMA..PULUH..SAHATA...)

(RM :284,850.00.....)